

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 1; Remont drogi wewnętrznej działka nr 410 Sieńsko- Piotrowski od km 0+000 do km 0+345

## ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. KNNR 6 1301-05 Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m w km 0+000 do km 0+345

m2 690.000

2. KNNR 6 0107-01 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 15 cm. Lokalizacja od km 0+015 do km 0+345 szerokości 3,2 mb.

m3 158.500

## NAWIERZCHNIA

3. KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Lokalizacja od km 0+000 do km 0+345 szerokości 3,0 mb.

m2 1035.000

4. KNNR 6 0108-02 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m<sup>2</sup>. Lokalizacja j/w.

t 78.000

5. KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w.

m2 1035.000

## ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6. KNNR 6 0202-03 Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,50 m od km 0+000 do km 0+345 obustronnie

m 345.000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 2; Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko działka nr 198 od km 0+150 do km 0+300

## NAWIERZCHNIA

1. KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych –warstwa ścieralna asfaltowa- grubości po zagęszcz. 4 cm. Kategoria ruchu KR-1-2

m2 450.000